

Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Buku
Przedmiar robót

Sala lekcyjna nr 4

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Malowanie ścian farbą lateksową do wys. 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 2*(6+6+9+9)	m2	93,98
2	Malowanie ścian farbą emulsyjną powyżej 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 1,7*(6+6+9+9)	m2	51,00
3	Malowanie sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 6,0*9,0	m2	54,00
4	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 20x20cm	szt	1,00
5	Dostawa i montaż listwy ściennej z płyty MDF gr. 18mm 7,00*0,20	m2	1,40

Sala nr 8 (świetlica)

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Wykonanie zabudowy z G-K pionów instalacyjnych w srefie wejściowej (0,5+0,5)*3,7	m2	3,70
2	Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych 0,4x0,4m w abudowie G-K	szt	1,00
3	Malowanie ścian farbą lateksową do wys. 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 2*(6+6+9+9)	m2	93,98
4	Malowanie ścian farbą emulsyjną powyżej 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 1,7*(6+6+9+9)	m2	51,00
5	Malowanie sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 6,0*9,0	m2	54,00
6	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 20x20cm	szt	1,00
7	Skucie płytek ceramicznych ściennych w rejonie umywalki 2*2	m2	4,00
8	Dostawa i montaż płytek ceramicznych ściennych (10x10cm) wraz z przygotowaniem podłoża 1,5*2	m2	3,00
9	Demontaż umywalki	szt	1,00
10	Dostawa i montaż umywalki i baterii stojące wraz z odtwożeniem i przebudową instalacji ciepłej i zimnej wody	szt	1,00
11	Dostawa i montaż szafki podumywakowej z płyty MDF laminowanej		
12	Usunięcie parapetów z lastyko 4*(2,2*0,4)	m2	3,52
13	Dostawa i montaż parapetów z płyty MDF gr. 3,8cm 4*(2,2*0,4)	m2	3,52

Sala lekcyjna nr 13

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Malowanie ścian farbą lateksową do wys. 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża 2*(6+6+9+9)	m2	93,98
2	Malowanie ścian farbą emulsyjną powyżej 2,0m wraz z przygotowaniem podłoża 1,7*(6+6+9+9)	m2	51,00
3	Malowanie sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie) 6,0*9,0	m2	54,00
4	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 20x20cm	szt	2,00
5	Demontaż zlewozmywaka	szt	1,00
6	Usunięcie parapetów z lastyko 4*(2,2*0,4)	m2	3,52
7	Dostawa i montaż parapetów z płyty MDF gr. 3,8cm 4*(2,2*0,4)	m2	3,52
8	Dostawa i montaż listwy ściennej z płyty MDF gr. 18mm 9,00*0,20	m2	1,80