

## **SPECYFIKACJA OGÓLNOBUDOWLANA**

Przedmiot: **Remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej.**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich  
ul. Szkolna 12, 64-320 Buk**

Zakres inwestycji:

Lp.	Opis robót	Przedmiar
1	Wykonanie obudowy rur c. o. z płyt G-K na stelażu stalowym, systemowym.	15 m <sup>2</sup>
2	Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z likwidacją podejścia wody i odpływem kanalizacyjnym.	1 szt.
3	Demontaż i utylizacja istniejących grzejników żeliwnych.	3 szt.
4	Dostawa i montaż grzejników płytowych 80x140cm wraz z zaworami termostatycznymi regulowanymi ręcznie. Należy uwzględnić także wykonanie krótkich podejść oraz przejścia z rur stalowych na miedziane.	3 szt.
5	Dostawa i montaż zamknięcia otworów rewizyjnych w obudowie rur c.o. Zamknięcia typowe o wymiarach 20x30cmw kolorze białym, zamykane na klucz.	2 szt.
6	Przygotowanie i szpachlowanie sufitu (należy uwzględnić wykonanie i uzupełnienie bruzd do nowej instalacji zasilającej lampy sufitowe).	60 m <sup>2</sup>
7	Przygotowanie i szpachlowanie ścian o wys. 3,3m (należy uwzględnić wykonanie i uzupełnienie bruzd do nowej instalacji zasilającej lampy sufitowe).	104 m <sup>2</sup>
8	Malowanie sufitu farbą emulsyjną wraz z dostawą farby.	60 m <sup>2</sup>
9	Malowanie ścian wraz z ościeżami okiennymi farbą lateksową z uwzględnieniem dostawy farby.	104 m <sup>2</sup>
10	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 15x15cm w kolorze białym.	1 szt.
11	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych montowanych na suficie (lampa rastrowa 60x60cm), wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilającej.	15 szt.

### **Uwaga:**

- 1. W ofercie należy uwzględnić zakup wraz z dostawą materiałów oraz robociznę.**